

## BIG BAG – hantering och användning i pulveranläggningar

Med tiden har moderna Big bag hanteringsanläggningar ersatt de tidigare så vanliga pulvercontainerna.

Dessa anläggningar marknadsförs av anläggningsbyggare eller tillverkare av anläggningskomponenter.

Anläggning	Tömningsstation: Tömning uppifrån	Tömningsstation: Tömning underifrån	Pulvercontainer
<b>Funktion</b>	Big Bagen töms uppifrån med hjälp av injektor- eller DDF-pumpar	Big Bagen töms underifrån med hjälp av injektor- eller DDF-pumpar	Big Bagen töms i containern. Pulvret pumpas ur containern med injektor- eller DDF-pumpar
<b>Fördelar</b>	Kan placeras långt ifrån anläggningen  Enkelt Big Bag byte  Ingen dammbelastning	Kan placeras långt ifrån anläggningen  Låg dammbelastning	Låga anskaffningskostnader
<b>Nackdelar</b>	Högt pris	Svårt att byta Big Bag  Gaffeltruck eller lyftblock nödvändigt	Kräver plats och höjd > 4 m i närheten av anläggningen  Dammbelastning vid Big Bag tömning
<b>Kostnad</b>	ca. 15.000 €	ca. 10.000 €	ca. 5.000 €

Vår tekniska avdelning rådger dig gärna personligen.